



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ikt.sz.: 10823-2018

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

**Kisvárdai Homokkert utca gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció
II. ütem**

1. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytárgyalás célja, hogy a dokumentációban meghirdetett rekonstrukciós feladat az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön vállalkozásba adásra. Az ajánlati áron kívül fontos szempont, hogy a kivitelezés során a szennyvíz ideiglenes elvezetése minél rövidebb ideig álljon fenn, melyet ajánlatkérőnek kell biztosítania.

A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

2. A jelenlegi állapot ismertetése

A '70-es években épült NA 200 beton csatornacső több helyen beszakadt, erősen csőpalást hiányos, egyes részein teljesen lezárt. A vezetékszakaszok felújításával érintett beton tisztítóaknák állapota szintén elöregedett, ezek felújítása is szükséges a rekonstrukció során. **A vezeték önkormányzati aszfaltburkolatú út alatt halad**, a burkolat helyreállítását az utat kezelő önkormányzat **sávos helyreállítással irányozta elő**. A rekonstrukció 7 aknaközt érint, ezek teljes hossza 175,00 fm. **Talajvíz jelenlétére nem kell számolni.**

3. A feladat meghatározása, a rekonstrukció során elvégzendő műveletek:

A rekonstrukció során a meglévő vezetékszakaszok feltárása és elbontása szükséges új, **NA 200 SN 8 gyűrűmerevségű KG PVC csatornacső beépítésével**, burkolat helyreállítással. **Szükséges továbbá 7 db tisztítóakna rekonstrukciója**, mely során a meglévő aknák elbontása, és új aknák építése szükséges.

A PVC csöveket az új aknába vízzáró módon, gyári idomokkal kell csatlakoztatni.

A felújítással érintett vezetékszakaszok az alábbiak:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| - 1-2 aknaköz | - 0,60 m fektetési mélységben |
| - 2-3 aknaköz | - 1,00 m fektetési mélységben |
| - 7-12 aknaköz | - 1,70-1,90 m fektetési mélységben |

Az új vezeték a meglévő vezetékkel azonos nyomvonalon halad, változtatásra csak a magassági vonalvezetésén, az esésviszonyok kiegyenlítése miatt lehet szükség.

A műanyag csövek befalazó idomait vízzáró módon, a szükséges szinteknek megfelelően kell beépíteni.

A felújítással érintett tisztítóaknák az alábbiak: 1. akna (megszüntetés) 2. akna, 8. akna, 9. akna, 10. akna, 11. akna, 12. akna.

3.1 Műszaki előkészítési feladatok (ajánlattevő feladatai)

- A megvalósításhoz szükséges bontási engedélyek megkérése és azok megléte
- ideiglenes forgalomszabályozási terv elkészítése, és útkezelői engedélyeztetése
- ideiglenes forgalomszabályozás elvégzése a kivitelezés időtartamára
- a rekonstrukcióval érintett területen található közművek üzemeltetőivel történő egyeztetés, illetve a szükséges és előírt szakfelügleleti tevékenységek megrendelése
- a rekonstrukciós munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pontok(ok) kialakítása (amennyiben szükséges)
- a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása, valamint az ingatlan tulajdonosaival való egyeztetés a munkavégzésre vonatkozóan.

- A munkaterület közelében fokozott gyalogos forgalom miatt a munkaárkok és munkagödrök elkorlátozására fokozott figyelmet kell fordítani!

3.2 Bontási munkák (ajánlattevő feladatai)

- a szükséges vezeték feltárási munkák elvégzése, beleértve a szilárd burkolatok bontását is
- a beton csatornahálózat elbontása a rekonstrukcióval érintett szakaszon és
- a meglévő beton aknák elbontása szükséges a keletkezett törmelék elszállításával

3.3 Építési munkák (ajánlattevő feladatai)

- 170 fm DN 200, legalább SN 8 gyűrűmerekű **KG PVC** csatorna megépítése, **melyeket vízzáró módon, gyári idomok segítségével kell az aknába csatlakoztatni.**
- 6 db új, előre gyártott, gyári elemekből épített, szulfátálló vasbeton aknák megépítése 800 mm belső átmérőjű aknakamrákkal, 600/800 mm-es felső beton szűkítővel, 600 mm-es öntvény fedlapokkal (a fedlapokat ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja)
- **Az új aknákra beépítendő fedlapokat előregyártott, beton szintezőgyűrűk segítségével kell beépíteni.**
- **A PVC csöveket az új aknába vízzáró módon, gyári idomokkal kell csatlakoztatni.**
- az aknába hágsók beépítése nem szükséges
- a felbontott közterület eredeti állapotába történő helyreállítása Az aszfaltburkolat és útalapi rétegek helyreállítás minősége legalább az elbontott réteggel egyező felépítésű és minőségű legyen.

3.4 Az átadás-átvétel feltételei (ajánlattevő feladatai)

- sikeres vízzárósági vizsgálat jegyzőkönyve
- Ipari televíziós vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve. Megjegyzés: A csatornakamerás vizsgálat ajánlatkérőnél történő megrendelése nem kötelező. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzésére **ajánlatkérő** 35.000 Ft/óra + ÁFA díj ellenében vállalkozik, a szükséges munkaidő ráfordítás 4 óra.
- nyíltárcos geodéziai bemérés, megvalósulási vázrajzzal
- tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- kivitelezői nyilatkozat átadása
- a beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

3.5 Ajánlatkérő feladatai:

- a rekonstrukcióval érintet csatorna szakaszok kizárása, a szennyvíztől mentes munkaterület biztosítása.
- az ideiglenes szennyvízelvezetés kiépítése és üzemeltetése, a kivitelezéshez ésszerűen szükséges időtartamra, a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időszakban.

3.6 Egyéb feltételek:

Ajánlattevő feladata:

- a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
 - a munka- és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen; a munkaterület éjszakai kivilágításáról - villogó sárga fény – gondoskodni kell.

- legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy

- A csatorna a meglévő vezetékkel azonos nyomvonalon halad, változtatásra csak a magassági vonalvezetés az esésviszonyok kiegyenlítése miatt lehet szükség. A rekonstrukció szempontjából kiemelten fontos, hogy a megvalósítás során a tervekben szereplő szinteken kerüljenek kialakításra az érintett aknák folyásfenék szintjei.
- A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére.
- A munkaárok helyreállítás során kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel megfizettetni.
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő által kért időpontban történik
- Befejezési határidő: a munkaterület átadását követő 45 napon belül

4. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámot
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Cég székhelyét, a cégképviselőre jogosult(ak) nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
4. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
5. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét
6. Felelős Műszaki Vezető adatait
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
7. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének adatait
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
8. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszámát
9. Ajánlattevő gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciáinak megjelölését, a megrendelő megnevezésének és címének

valamint a referenciát igazoló képviselőjének telefon és e-mail elérhetőségének megjelölésével

10. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. április 26. napján 10:00 óráig fogadja. A más módon feltett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az építési helyszín megtekintésére. A helyszíni bejárás a **Kisvárdai szennyvíz alközpont művezetőjénél** kezdeményezhető, ajánlattevő képviselője Novák István, mobil telefon 06-30/965-3481.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Kisvárdai Homokkert utca csatorna rekonstrukció II. ütem**” megjelölést. **Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2018. május 4. 12 óra.**

Ajánlatkérő **az ajánlatok bontását 2018. május 4-én 13 órakor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló.** Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

6. Értékelési szempontok

Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár, melyen az átalányáras ajánlati ár értendő. Kizáró tényező, ha ajánlattevő nem tud csatornarekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciát megjelölni, vagy a referencia adóként megjelölt vállalkozás ajánlattevőről kedvezőtlen (elmarasztaló) nyilatkozatot tesz.


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 nappal nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Nyíregyháza, 2018. április 17.


Könyv Zsolt

gazdasági vezérigazgató-helyettes

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Galambos Sándor

műszaki vezérigazgató-helyettes

Mellékletek:

1 db helyszínrajz

KISVÁRDA, FLOHOKKERT u. REKONSTRUKCIO

I. ETAP

