

MŰSZAKI LEÍRÁS

A Demecseri vízműtelep bejárati kapuinak cseréjéről

Előzmény:

Vagyonvédelmi célok ellátására a vízműtelep meglévő kapuja csak felújítást követően lenne alkalmas, azonban ez gazdaságilag nem kifizetődő. Cseréje szükséges. Esztétikai, valamint közegészségügyi okokból a szikkasztóaknát körülvevő dróthálót, valamint a kapu melletti 1 oszloponyi szintén dróthálós kerítésközt 3D-s acélhálós táblás kerítés elemre terveztük cserélni.

A kétszárnyú kaput, valamint a mellette lévő kiskaput 1 db 4 m-es úszókapura tervezzük cserélni 3D táblás kerítéselem borítással. A 3D táblák szürke színben kerül beszerzésre. A kapu megtartásáról 3 db 80 x 80 mm méretű zártszelvény oszlop gondoskodik. A kivitelezés során gondoskodni kell a motoros mozgatás kialakításának lehetőségéről.

A fent említett helyeken a dróthálót szintén szürke színű 3D táblás kerítés elemre kívánjuk cserélni. 14 fm drótkerítés szakasz cseréje 7 db 3D táblás kerítés elemre (horganyzott acél zártszelvény oszlopok 9 db), 18 db kengyel, 36 db oszloprögzítő

Lábazatként 7 db 2 m-es beton lábazati elem kerül beépítésre

A megvalósítás kalkulált anyagszükséglete:

- 1 db 4 m-es úszókapu kialakítása (3D táblás kerítéselem borítással), zárszerkezettel vagy lakattal lezárás lehetőségével, 3db 80x80-as oszloppal, a kialakításnál ajánlatkérő kéri figyelembe venni, hogy a későbbiekben a motoros mozgatás beépíthető legyen,
- 14 fm drótkerítés szakasz cseréje szürke színű 3D táblás kerítés elemre (7 db 3D táblás kerítés elem, 9 db kerítés oszlop horganyozva, 18 db kengyel, 36 db oszlop rögzítő)
- 1 m³ beton

Lábazat: 7 db beton lábazati elem

Szín: szürke

Az anyagszükséglet pontosítását az ajánlattevőnek a helyszíni bejárást követően van lehetősége. Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

A Demecseri vízműtelep bejárati kapuja

