

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### A Nyírtass, Alkotmány utcai víztorony védterület kerítésének felújításról

Előzmény:

A víztorony kerítését folyamatosan rongálták. Védterület- valamint vagyonvédelmi szempontból szükségessé vált a kerítés cseréje.

A kerítést 55 fm hosszban kell kialakítani az előzetesen már kitűzött nyomvonalon. A teljes hosszából 1 m-t a bejárást biztosító kiskapu kialakítására kell felhasználni. A kerítés 3D-s szürke táblás kerítés elemekből kerül kialakításra beton lábazattal. Ehhez 30 db tartóoszlop beszerzése szükséges, melyeket betonozással rögzítenek. Az így kialakított oszlopokra kerül felszerelésre 56 db rögzítő kengyellel a 28 db kerítéselem, valamint a 28 db beton lábazati panel.

A védterületre történő bejutást biztosító kiskaput 3D-s előregyártott kiskapu segítségével kívánjuk megoldani.

A megvalósítás kalkulált anyagszükséglete:

- 55 fm kerítés 3D táblás kerítés elemekből (lábazat: beton lábazattal),

- 30 db oszlop
- 28 db kerítéspanel
- 28 db beton lábazati panel
- 56 db kengyel
- 2 m<sup>3</sup> beton
- 120 db oszloprögzítő

- 1 db kiskapu 3D táblás kerítés elemekből zárszerkezettel, zárbetéttel

Az anyagszükséglet pontosítását az ajánlattevőnek a helyszíni bejárást követően van lehetősége. Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejárás.

## Nyírtassi magastároló és környezete

