



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 7531-2017

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett – „hideg technológiával” – végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2017. évben**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő a beszerzést a teljes működési területén megvalósítandó fenntartási és beruházási tevékenységhez kapcsolódó **szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)** folytatja le.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő az 1.-7. számú mellékletekben az alábbi területi bontásban szereplő települési listákat, munkanemeket és becsült mennyiséget tartalmazó ajánlati űrlap(ok) kitöltésével pályázik.

Kérjük az egységárat azon tételeknél is megadni, ahol a becsült mennyiség nulla.

1. Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Sényő, Nyírtura, Nyírtelek, Nagycserkesz
2. Kemece, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Kótaj, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs
3. Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob
4. Ibrány város
5. Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Önböly, Nyírbétek, Penészlek, Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány, Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza
6. Csenger
7. Mátészalka, Jármi, Nyírcaholy, Nyírmeggyes, Ópályi

Az ajánlat beadásával az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége keletkezik, amelynek megszegése a teljes pályázati eljárásból történő kizárást von maga után.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól Ajánlatkérő negatív irányban bármilyen arányban, pozitív irányban maximum 50%-os mértékben eltérhet.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a pályázati felhívásban szereplő munkák a Csatornázási Ágazat esetében több, egészen kis felületű aszfaltozási munkálatokat jelentenek a gyakorlatban, amit nem lehet tömbösítve egy ütemben helyreállítani, – általában forgalommal terhelt utakat érint - ahol a hideg helyreállítás után rögtön szükséges a burkolat helyreállítása is. Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy az ajánlati árakat mindezek figyelembevételével adják meg.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül kizárólag az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkor a költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül, az elvégzendő munkához igénybe vett szükséges és indokolt gépjárművel és létszámmal kapcsolatosan számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött idő költsége. A gépkocsi futás elszámolása ivóvízzel kapcsolatba hozható munkák esetén vagy az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. telephelyétől, míg szennyvízzel kapcsolatos munkák esetén az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legközelebb.

A munkavégzéshez szükséges minden eszközt a nyertes Ajánlattevő biztosítja.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát,
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát,
3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
4. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát,
5. Ajánlattevő bankszámlaszámát,
6. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét (1-7. számú mellékletben szerepeltetve)
7. Felelős Műszaki Vezető:
 - nevét
 - címét
 - elérhetőségét
 - kamarai számát (MMK vagy ÉK)
 - jogosultságát igazoló okirat másolatát
 - megbízási vagy alkalmazotti munkaszerződést, illetve erről szóló szándéknyilatkozatot, vagy előszerződést.

8. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:

- nevét
- címét
- elérhetőségét
- jogosultságát igazoló okirat másolatát
- vállalkozói vagy megbízási szerződést

9. A pályázó érvényes felelősségbiztosítását (Biztosító neve, kötvény száma) az ajánlattétel tárgyát illetően

10. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartásában szereplő nyilvántartás számát,

11. A pályázó által adott referencia nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat nem kizáró tényező)

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2017. március 27. napján 10:00 óráig fogadja. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „hideg technológiával végzett szilárd burkolat helyreállítás” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2017. március 30. 10:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2017. március 30. 11:30-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok ismeretében az Ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Értékelési szempontok

- Legalacsonyabb ajánlati ár (Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árak és a becsült mennyiség szorzatának összege).

VI. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő 30 napos fizetési határidővel szerződést köt – a szerződéskötés feltétele nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről


vagy 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozás mentességéről, valamint a pályázatot tevő tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2017. március 20.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Könyvű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes



A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett – „hideg technológiával” – végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2017. évben

1. sz. melléklet

Érintett település		Nyiregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Sényő, Nyírtura, Nyírtelek, Nagycserkesz			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	460	m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása	348	fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	656	m ³		
4.	Beton útalap vágása	615	fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	65	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	65	m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	106	m ³		
8.	Földkitermelés	230	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	230	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	170	m ³		
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	150	m ³		
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	215	m ²		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	510	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	510	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	160	m ³		
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	70	fm		
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm		
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	60	fm		
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	140	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	100	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	30	m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás	90	m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása	40	m ²		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	95	m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	20	Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	10	Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	25	m ²		
29.	Térburkolat készítése új gephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	10	m ³		
31.	Régi betonfolyóka lerakása	80	fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	30	h		
33.	Rezsioradíj	10	h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	105	db		
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	55	db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	20	db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	41	db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	8	m ³		
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	8	m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	160	db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	200	m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²		
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	0	m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	fm		
49.	Vízszivattyúzás	0	üz.óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	100	kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	16	db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	16	db		
53.	Kétoldali fázsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, 2,5-4 m sugár között, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozzgatva, 3 m magasságig	42	m ²		
54.	Sík és bordás vasbeton lemez zsaluzatát alátámasztó állvány készítése, 6,01-8,00 m magasságig, szerelt táblás zsaluzattal, 500 kg/m ² terhelésig	60	légm ³		
55.	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, lemezalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	9	m ³		
56.	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	2	m ³		

h j

A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett- "hideg technológiával"-végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2017. évben

2. sz. melléklet

Érintett település		Kecse, Vasmegeyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Kótaj, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszánagyfalu, Timár, Szabolcs			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mérték-egység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással		m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása	40	fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	4	m ³		
4.	Beton útalap vágása	35	fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	4	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	3	m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	10	m ³		
8.	Földkitermelés	9	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	9	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	8	m ³		
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	30	m ³		
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	5	m ²		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	90	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	90	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	7	m ³		
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	35	fm		
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	20	fm		
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	20	fm		
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	18	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	15	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	10	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	5	m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás	4	m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása	12	m ³		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	12	m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	15	Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	8	Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gyepphézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	5	m ²		
29.	Térburkolat készítése új gyepphézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	3	m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	18	m ³		
31.	Regi betonfolyóka lerakása	40	fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	4	h		
33.	Rezsiorádij		h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	7	db		
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	3	db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)		db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)		db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	10	m ³		
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	3	m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül		fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül		fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása		db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	4	m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül		m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül		m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül		m ³		
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	3	m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül		fm		
49.	Vízszivattyúzás		üz óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	50	kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm		db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm		db		
53.	Úton töltött idő		óra/fő		

h j

Érintett település		Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0	m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	0	m ³		
4.	Beton útalap vágása	0	fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	0	m ³		
8.	Foldkitermelés	0	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	0	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	0	m ³		
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	0	m ³		
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	0	m ³		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	0	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	0	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	0	m ³		
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm		
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm		
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm		
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	0	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	0	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	0	m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás	0	m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása	0	m ²		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	0	m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalából 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalából 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²		
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	0	m ³		
31.	Régi betonfolyóka lerakása	0	fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	0	h		
33.	Rezsioradíj	0	h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	0	db		
35.	Akna fedlapok, viznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	0	db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	0	db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	0	db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	0	m ³		
39.	Vízszintes felületek aládúcólással történő betonozása	0	m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	0	fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	0	fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	0	db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	0	m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül	0	m ²		
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	0	m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	fm		
49.	Vízszivattyúzás	0	üz.óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	0	kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm		db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm		db		
53.	Úton töltött idő		óra/fő		

h j

Érintett település		Ibrány			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. -ig elszállítással	6	m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása	30	fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	4	m ³		
4.	Beton útalap vágása	30	fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	4	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	2	m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	13	m ³		
8.	Foldkitermelés	4	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	30	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	4	m ³		
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	4	m ³		
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	2	m ²		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	30	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	30	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	4	m ³		
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm		
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm		
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	15	fm		
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	15	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	20	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	20	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	10	m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás	3	m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása	20	m ²		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	20	m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	25	Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	10	Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	15	m ²		
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	10	m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	8	m ³		
31.	Régi betonfolyóka lerakása	40	fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	5	h		
33.	Rezsioradíj		h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	5	db		
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	3	db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)		db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)		db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	5	m ³		
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	3	m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül		fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül		fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása		db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	3	m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül		m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül		m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül		m ²		
47.	Bazaltkocka, természetes részburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül		m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül		fm		
49.	Vízszivattyúzás		üz. óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	100	kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm		db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm		db		
53.	Úton töltött idő		óra/fő		

h. k

Érintett település		Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbétek, Penészek, Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány, Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósején, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0	m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	6	m ³		
4.	Beton útalap vágása	420	fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	320	m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	6	m ³		
8.	Földkitermelés	30	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	30	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	70	m ³		
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	55	m ³		
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	800	m ²		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	0	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	0	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	0	m ³		
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	140	fm		
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	350	fm		
18.	Járdszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm		
19.	Járdszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	120	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	20	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	80	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	30	m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás	400	m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása	400	m ²		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	20	m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	530	Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	100	Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gyepphézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	2 260	m ²		
29.	Térburkolat készítése új gyepphézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	2 260	m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	120	m ³		
31.	Régi betonfolyóka lerakása	310	fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	10	h		
33.	Rezsióradij	5	h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	2	db		
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	10	db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	10	db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	10	db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	3	m ³		
39.	Vízszintes felületek aladúcolással történő betonozása	3	m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	20	db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	0	m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	135	m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²		
47.	Bazaltkocka, természetes rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	15	m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	fm		
49.	Vízszivattyúzás	100	üz.óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	10	kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm		db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm		db		
53.	Úton töltött idő		óra/fő		

fi j

Érintett település		Csenger			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással		m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása		fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig		m ³		
4.	Beton útalap vágása		fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	20	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig		m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	20	m ³		
8.	Földkitermelés	5	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	5	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	10	m ³		
11.	Beton útalap készítés15-25 cm vtg-ig	50	m ³		
12.	Szört útalap készítés15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)		m ²		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	200	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	200	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	25	m ³		
16.	Útszegély helyreállítás. bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	200	fm		
17.	Útszegély helyreállítás. új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	100	fm		
18.	Járdaszegély helyreállítás. bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	100	fm		
19.	Járdaszegély helyreállítás. új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	100	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	50	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	50	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra		m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás		m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása		m ²		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása		m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalappból 6 cm vtg-ig		Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalappból 6 cm vtg-ig		Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig		m ²		
29.	Térburkolat készítése új gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig		m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.		m ³		
31.	Régi betonfolyóka lerakása		fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval		h		
33.	Rezióradij		h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	15	db		
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)		db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)		db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)		db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása		m ³		
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása		m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül		fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül		fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása		db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)		m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül		m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül		m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül		m ²		
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül		m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül		fm		
49.	Vízszivattyúzás		üz.óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken		kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm		db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm		db		
53.	Úton töltött idő		óra/fő		

h
j

Érintett település		Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi			
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati egységár	Összesen
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással		m ²		
2.	Aszfalt burkolat vágása	100	fm		
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	6	m ³		
4.	Beton útalap vágása		fm		
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	10	m ³		
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig		m ³		
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	16	m ³		
8.	Földkitermelés	60	m ³		
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	60	m ³		
10.	Földszállítás 5 km-re	30	m ³		
11.	Beton útalap készítés15-25 cm vtg-ig	50	m ³		
12.	Szört útalap készítés15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)		m ²		
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	300	m ²		
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	300	m ²		
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá		m ³		
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm		
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	200	fm		
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm		
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	100	fm		
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	170	m ²		
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	20	m ²		
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	40	m ²		
23.	Térburkolat alá betonozás	50	m ²		
24.	Diszkóburkolat bontása		m ²		
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	20	m ²		
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig		Ft/m ²		
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig		Ft/m ²		
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig		m ²		
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig		m ²		
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.		m ³		
31.	Régi betonfolyóka lerakása	20	fm		
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	10	h		
33.	Rezsiorádj	80	h		
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	2	db		
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	10	db		
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	10	db		
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	10	db		
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	3	m ³		
39.	Vízszintes felületek aládúcólással történő betonozása	3	m ³		
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm		
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm		
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	20	db		
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)		m ³		
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül		m ³		
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül		m ³		
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²		
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül		m ²		
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül		fm		
49.	Vízszivattyúzás		üz.óra		
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken		kg		
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm		db		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm		db		
53.	Úton töltött idő		óra/fő		

h.
j