



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

### RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

17757-2017

## AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

**Kisvárdai Homokkert utca gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció  
I. ütem**

## 1. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytárgyalás célja, hogy a dokumentációban meghirdetett rekonstrukciós feladat az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön vállalkozásba adásra. Az ajánlati áron kívül fontos szempont, hogy a kivitelezés során a szennyvíz ideiglenes elvezetése minél rövidebb ideig álljon fenn, melyet ajánlatkérőnek kell biztosítania.

A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

## 2. A jelenlegi állapot ismertetése

A '70-es években épült NA 200 beton csatornacső több helyen beszakadt, erősen csőpalást hiányos, egyes részein teljesen lezárt. A vezetékszakaszok felújításával érintett beton tisztítóaknák állapota szintén elöregedett, ezek felújítása is szükséges a rekonstrukció során. **A vezetékek önkormányzati aszfaltburkolatú út alatt halad, a burkolat helyreállítását az utat kezelő önkormányzat sávok helyreállításával irányozta elő.** A rekonstrukció 4 aknaközt érint, - illetve a 13. akna előtti 9,00 fm hosszú szakaszt - ezek teljes hossza 110,00 fm. **Talajvíz jelenlétére nem kell számolni.**

## 3. A feladat meghatározása, a rekonstrukció során elvégzendő műveletek:

A rekonstrukció során a meglévő vezetékszakaszok feltárása és elbontása szükséges új, **NA 200 SN 8 gyűrűmerevségű KG PVC csatornacső beépítésével**, burkolat helyreállításal. **Szükséges továbbá 7 db tisztítóakna rekonstrukciója**, mely során a meglévő aknák elbontása, és új aknák építése szükséges.

A PVC csöveket az új aknába vízzáró módon, gyári idomokkal kell csatlakoztatni. A 13. akna előtti 9,00 fm hosszú KG PVC vezetéket a meglévő-megmaradó beton csatornacsővel gumimandzsettás kötéssel kell csatlakoztatni a statikai szilárdság érdekében körkörös betonozással megerősítve, vízhatlan kivitelben.

**A felújítással érintett vezetékszakaszok az alábbiak:**

- |  |   |
|--|---|
| - 3-4 aknaköz                              | - 0,80 m fektetési mélységben               |
| - 5-6 aknaköz                              | - 1,20 m fektetési mélységben               |
| - 6-7 aknaköz                              | - 1,70 m fektetési mélységben               |
| - 13-14 aknaköz                            | - 1,90 m <del>fm</del> fektetési mélységben |
| - 13 akna előtti 9,00 fm-es vezetékszakasz | - 1,80 m fektetési mélységben               |

Az új vezetékek a meglévő vezetékekkel azonos nyomvonalon halad, változtatásra csak a magassági vonalvezetésén, az esésviszonyok kiegyenlítése miatt lehet szükség.

**A műanyag csövek befalazó idomait vízzáró módon, a szükséges szinteknek megfelelően kell beépíteni.**

**A felújítással érintett tisztítóaknák az alábbiak:** 3. akna, 4. akna, 5. akna, 6. akna, 7. akna, 13. akna, 14. akna. A 4. számú akna aszfaltburkolattal takart, **a felújítás során megfelelő szintbe emelése szükséges.**

### 3.1 Műszaki előkészítési feladatok (ajánlattevő feladatai)

- A megvalósításhoz szükséges bontási engedélyek megkérése és azok megléte
- ideiglenes forgalomszabályozási terv elkészítése, és útkezelői engedélyeztetése
- ideiglenes forgalomszabályozás elvégzése a kivitelezés időtartamára

h

- a rekonstrukcióval érintett területen található közművek üzemeltetőivel történő egyeztetés, illetve a szükséges és előírt szakfelületei tevékenységek megrendelése
- a rekonstrukciós munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pontok(ok) kialakítása (amennyiben szükséges)
- **a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása, valamint az ingatlan tulajdonosaival való egyeztetés a munkavégzésre vonatkozóan.**
- **A munkaterület közelében fokozott gyalogos forgalom miatt a munkaárkok és munkagödrök elkorlátozására fokozott figyelmet kell fordítani!**

### 3.2 Bontási munkák (ajánlattevő feladatai)

- a szükséges vezeték feltárási munkák elvégzése, beleértve a szilárd burkolatok bontását is
- a beton csatornahálózat elbontása a rekonstrukcióval érintett szakaszon és
- a meglévő beton aknák elbontása szükséges a keletkezett törmelék elszállításával

### 3.3 Építési munkák (ajánlattevő feladatai)

- 110 fm DN 200, legalább SN 8 gyűrűmerekű KG PVC csatorna megépítése, melyeket vízzáró módon, gyári idomok segítségével kell az aknába csatlakoztatni.  
A 13. akna előtti 9,00 fm hosszú KG PVC vezeték a meglévő-megmaradó beton csatornacsővel gumimandzsettás kötéssel kell csatlakoztatni a statikai szilárdság érdekében körkörös betonozással megerősítve, vízhatlan kivitelben.
- 6 db új, előre gyártott, gyári elemekből épített, szulfátálló vasbeton aknák megépítése 800 mm belső átmérőjű aknakamrákkal, 600/800 mm-es felső beton szűkítővel, 600 mm-es öntvény fedlapokkal (a fedlapokat ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja, 3, 4, 5, 6, 7 és 13 aknák)
- 1 db fogadó akna megépítése szükséges 1.000 mm belső átmérőjű aknakamrával 600/1.000 mm-es felső beton szűkítővel, 600 mm-es öntvény fedlappal (a fedlapot ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja - 14. jelű akna)
- Az új aknákra beépítendő fedlapokat előregyártott, beton szintezőgyűrűk segítségével kell beépíteni.
- A PVC csöveket az új aknába vízzáró módon, gyári idomokkal kell csatlakoztatni.
- az aknába hágcsok beépítése nem szükséges
- A 4. számú akna aszfaltburkolattal takart, a rekonstrukció során a megfelelő szintbe emelése szükséges
- a felbontott közterület eredeti állapotába történő helyreállítása Az aszfaltburkolat és útalapi rétegek helyreállítás minősége legalább az elbontott réteggel egyező felépítésű és minőségű legyen.

### 3.4 Az átadás-átvétel feltételei (ajánlattevő feladatai)

- sikeres vízzárósági vizsgálat jegyzőkönyve
- Ipari televíziós vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve. Megjegyzés: A csatornakamerás vizsgálat ajánlatkérőnél történő megrendelése nem kötelező. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzésére **ajánlatkérő** 35.000 Ft/óra + ÁFA díj ellenében vállalkozik, a szükséges munkaidő ráfordítás 4 óra.
- nyíltárcos geodéziai bemérés, megvalósulási vázrajzzal
- tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- kivitelezői nyilatkozat átadása
- a beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása



### 3.5 Ajánlatkérő feladatai:

- a rekonstrukcióval érintet csatorna szakaszok kizárása, a szennyvíztől mentes munkaterület biztosítása.
- az ideiglenes szennyvízelvezetés kiépítése és üzemeltetése, a kivitelezéshez ésszerűen szükséges időtartamra, a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időszakban.

### 3.6 Egyéb feltételek:

#### Ajánlattevő feladata:

- a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
  - a munka- és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen; a munkaterület éjszakai kivilágításáról - villogó sárga fény – gondoskodni kell.
- legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

#### Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy

- A csatorna a meglévő vezetékkel azonos nyomvonalon halad, változtatásra csak a magassági vonalvezetés az esésviszonyok kiegyenlítése miatt lehet szükség. A rekonstrukció szempontjából kiemelten fontos, hogy a megvalósítás során a tervekben szereplő szinteken kerüljenek kialakításra az érintett aknák folyásfenék szintjei.
- A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére.
- A munkaárok helyreállítás során **kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését**, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel megfizettetni.
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő által kért időpontban történik
- Befejezési határidő: a munkaterület átadását követő 30 napon belül

### 4. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

#### Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését
2. Adószámát
3. Céggjegyzékszámát
4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
5. Cég székhelyét és telephelyét, a cégképviselőre jogosult(ak) nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
7. Bankszámlaszámot
8. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét

## **9. Felelős Műszaki Vezető adatait**

- Neve
- Címe
- Elérhetősége
- Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.

## **10. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének adatait**

- Neve
- Címe
- Elérhetősége
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés

## **11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszámát**

## **12. Ajánlattevő gravitációs szennyvícsatorna rekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciáinak megjelölését, a megrendelő megnevezésének és címének valamint a referenciát igazoló képviselőjének telefon és e-mail elérhetőségének megjelölésével**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2017. július 11. napján 10:00 óráig fogadja. A más módon feltett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az építési helyszín megtekintésére. A helyszíni bejárás a Kisvárdai szennyvíz alközpont művezetőjénél kezdeményezhető; ajánlattevő képviselője Novák István, mobil telefon 06-30/965-3481.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Kisvárdai Homokkert utca csatorna rekonstrukció I. ütem)” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2017. július 13-án 12:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2017. július 13-án, 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

## **6. Értékelési szempontok**

Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár, melyen az átalányáras ajánlati ár értendő. Kizáró tényező, ha ajánlattevő nem tud csatornarekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciát megjelölni, vagy a referencia adóként megjelölt vállalkozás ajánlattevőről kedvezőtlen (elmarasztaló) nyilatkozatot tesz.


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel tárgyát képező feladat a 2017. évi Gördülő fejlesztési terv módosítás része. A feladat a MEKH jóváhagyása után kezdhető meg, melynek megszerzése folyamatban van. A szerződés feltételeesen kerül megkötésre, a hatályba léptetés feltétele a MEKH jóváhagyásának megadása.

Nyíregyháza, 2017. július 3.



**Könnnyű Zsolt**  
gazdasági vezérigazgató-helyettes



**Galambos Sándor**  
műszaki vezérigazgató-helyettes

Mellékletek.

3 db helyszínrajz