

2. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gazdasági szereplők!

Ajánlatkérő „Az Újfehértói szennyvíztisztító telepen üzemelő gépirács és homokfogó cseréje” tárgyú beszerzési eljárásával kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbiak szerint válaszolja meg:

3. kérdés:

Szükséges-es statikai terv készítése az új pódiumhoz?

3. Válasz:

Igen, ajánlatkérő kéri statikai terv készítését az új pódiumhoz annak érdekében, hogy a berendezést üzemszerűen elbírja.

4. kérdés:

Az ajánlat elkészítéséhez az alábbi kiegészítő információkat kérjük:

- új pódium anyagminősége.

4. Válasz:

Ajánlatkérő a pódiumot horganyzott acélból kéri elkészíteni, az anyagvastagság tekintetében az előzőekben említett statikai terv legyen az irányadó.

5. kérdés:

Munkavédelmi szempontok: kérjük megadni a jelenlegi rács és fal közötti távolságot hosszanti irányban, illetve a kézi rács manuális üritését jelenlegi elrendezés szerint egy létráról oldja meg a kezelő, maradjon-e az új pódiumnál ez a megoldás, vagy hosszabbítsunk úgy a pódiumon, hogy a kezelő oda fel tudjon állni és onnan kezelni a kézi rácsot.

5. Válasz:

Ajánlatkérő a kérdés első felének megválaszolása érdekében rendelkezésre bocsátja a jelenlegi berendezés tervét; valamint ajánlatkérőnek az a kérése, hogy a kézi rács üzemeltetéséhez maradjon a jelenlegi megoldás.

6. kérdés:

Az átalakítás, berendezéscsere idején a bemeneti szennyvíz átirányítása a helységen belül vagy kívül történik? Mert ha belül akadályozni fogja a kivitelezést.

6. Válasz:

A bemeneti ág és az elmenő ág csatlakozási pontja is épületen belül helyezkedik el.

7. kérdés:

Ha a helységen belül, akkor azt a DN300 átkötést elkészíti a megrendelő, vagy nekünk kell elzárni, átkötni?

7. Válasz:

Az ideiglenes átkötés a Vállalkozó feladata. Ajánlatkérő a kivitelezés időtartamát 3-4 munkanapra irányozta elő (1 napot vesz igénybe a bontás és 2-3 nap alatt végezhető el a kivitelezés). Ajánlatkérő ezúton hívja fel a Tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezés időtartama alatt a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás zavartalanul kell, hogy legyen.

8. kérdés:

Egyáltalán el lehet-e zárni a DN300 bemenő csövet?

8. Válasz:

Nem lehet elzárni, Ajánlatkérő a végátemelő leállításával mentesíti a bemeneti szennyvíz csövet az átkötés idejére.

9. kérdés:

Mennyi idő van a helyszíni kivitelezésre a bemeneti víz átirányítását kezdődően?

9. Válasz:

Ajánlatkérő 3-4 órán át a hálózaton tudja tartani a szennyvizet.

10. kérdés:

Az automatikus működésnek mi a követelménye? Mennyire kell automatikusnak lenni a gép együttesnek? Pl. a falon lévő főkapcsoló bekapcsolása után a gépi rács úszója kapcsolgatja a rácsemelést, a homokfogó félóránként kihord 1 percet és ennyi? Hibajelzések: (mikor világítson piros lámpa?)? Vésznyomógomb? A kapcsolószekrényre a falon, a pódiumon az emeleten is a falra? Mit csináljon vésznyomógombra, csak áramtalanítsa a hajtásokat + piros lámpa?

10. Válasz:

A gépi rács automata üzemen a vízszint vezérlést értjük, eléri a vízszintet és léptet, vagy emel a rács. Vészszint bejelzést szükséges beépíteni, valamint vészleállító szükséges. A jelenlegi homokfogó tangenciális homokfogó, idővezérelt.

11. kérdés:

Műbizonylatolás? Mert az átadás-átvételnél írják a tanúsítványokat, de milyen tanúsítványok ezek pontosan, tételesen?

11. Válasz:

Ajánlatkérő műbizonylatolást, azaz a megrendeléssel való egyezőség igazolását érti. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a szerződésben a műszaki átadás-átvétel feltételeinek felsorolása során a „tanúsítványok átadása” alatt minden olyan dokumentált állításokat tartalmazó nyilatkozatot, iratot, okmányt ért, amely tény vagy körülmény igazolására szolgál és alátámasztja a megajánlott berendezés tekintetében, hogy az mindenben megfelel az ajánlatkérő által előírt, valamint a jogszabályokban foglalt követelményeknek, szabványoknak (pl. a gyártás során az előírásoknak megfelelő anyag került beépítésre).

12. kérdés:

A kivitelezés ideje alatt 0-24 órában lehetséges a munkavégzés a munkaterületen, vagy vannak korlátozások?

12. Válasz:

Az Újfehértó szennyvíztisztító telepen 7.00 és 15.20 óra között van munkaidő, ezen időtartamon kívül csak készenlét-szolgálat van hibaelhítésre.

13. kérdés:

A kivitelezés alatt kapunk helyi üzemeltetési segítséget, akihez fordulhatunk közvetlenül bármilyen kivitelezési problémával?

13. Válasz:

A szennyvíztisztító telepen munkaidőben telepkezelők dolgoznak, a kivitelezés alatt üzemeltetői segítséget nyújtanak.

Ajánlatkérő ezúton is felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét az ajánlattételi felhívás z) 3. pontjában foglaltakra, miszerint Ajánlatkérő konzultációval nem egybekötött **helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget**. A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés Tóth Gábor Szennyvíztisztítási művezetővel a +36205191010 telefonszámon.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy **a megajánlott ajánlati ár** (vállalkozási díj) **egyösszegű átalányár**, amelynek valamennyi költséget – anyagköltség, gyártás, szállítás, kibontás, beszerelés (beépítés) gépészeti- és elektromos vezérléscsere és beüzemelés – tartalmaznia kell. **Amennyiben a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő nem vesz részt a helyszíni bejáráson, utóbb, a szerződés teljesítése során ebből adódóan nem érvényesítheti többletköltség elszámolását.**

Kérjük a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is vegyék figyelembe az ajánlatuk elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításáról egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt illetve hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás c) pontjában meghatározott http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok címen.

Nyíregyháza, 2024. február 8.

Tisztelettel:



az Ajánlatkérő képviselőjében