

## Műszaki leírás

### **Kemecse, Széchenyi u. szennyvíz átemelő előtt nyomóvezeték feltárása aszfaltozott útban**

A szennyvíz átemelő gépészeti felújításával összefüggésben a szennyvíz átemelő aknán kívül a nyomóvezeték feltárása aknán kívüli munkavégzéshez.

A nyomóvezeték az aszfaltozott út szintjéhez mértem 1,20 m mélységben van, így a földkitermelést 1,40 m-ig kell elvégezni. Aszfaltozott, Önkormányzati kezelésben lévő zsákutca, így az aszfalt bontási munkákat földkitermelést, földvisszatöltést egy nap alatt el kell végezni olyan mértékig, hogy az út járható legyen gépjárművel!

Tervezett földmennyiség: 1,20 m<sup>3</sup>, de ez a nyomóvezeték feltárásakor kis mértékben változhat.

Tervezett aszfaltozás: 1,00 m<sup>2</sup> (rétegrend a meglévővel megegyező)