

Műszaki leírás

Nyíregyháza, Csermely utca 19. szám alatti ingatlan előtti gerincvezeték rekonstrukciós munkáiról

A helyreállítás a meglévő, ellapult DN 160 KG PVC bekötővezeték szükség szerinti visszabontásával, 2,00 fm hosszan új vezetékszakasz megépítésével történik. Szükséges továbbá a DN 200 gravitációs KG PVC gerincvezeték 200/160 méretű ágidomát elbontani és új, ugyanilyen méretű KG PVC ágidomot beépíteni.

Az építés 2,0 m mélységben aszfaltburkolatú útpályában történik, a munkagödör dúcolásával. Talajvíz vélhetően nem érinti az építést. A munka idejére az utcán sebesség csökkentésre utasító táblákat kell elhelyezni az úton és útpadkán folytatott munkavégzés miatt.