

Tiszatelek Belfő főcsatorna 14+600 km szelvényénél tisztított szennyvíz bevezetés környezetében a töltéspart helyreállítása

A feladat részletes ismertetése

- A Tiszateleki szennyvíztisztító telepen megtisztított víz nyomóvezetéken a Belfő főcsatorna 14+600 km szelvényénél kerül bevezetésre az élő csatornába. mederparti bevezetés, kibetonozott, járólappal védett terület, amely a kivitelezés óta eltelt időben megroskadt a beton támfal elcsúszott, a járólappal elmozdultak, földkimosódás van a csővezeték környezetében. A mederparti bevezetés teljes helyreállítása szükséges
- bontott anyag, törmelék deponálás, elszállítás

Bontási munkák

- meglévő töltéspart betonelemeinek, támasztó vasbeton szerkezet elbontása

Építési munkák

- A bevezetés környezetében a meglévő műtárgy-kialakítási területtel megegyező méretű mederpart burkolat kiépítése 40 x 40 cm-es járólappal, kavicságyban, kétoldalt vasalt betongallérral, járólappal között cementes, vagy ezzel egyenértékű fugázással. (kb. 25 m²)
- Vasbeton gerendaalap készítése (kb. 1,2 m³)
- Kimosódott föld pótlása, tömörítése a mederparton (kb. 5 m³)

Helyreállítási munkák

- A kivitelezési munka során egyéb műtárgyat érintő bontási munkák teljes körű helyreállítása.
- Építési törmelék ideiglenes deponálása, elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóra, melyről átvételi bizonylatot kell a műszaki átadás-átvételi eljárás irataihoz csatolni.

Műszaki követelmények

- Az árokrendszerbe beépített járólappal I. oszt. minőségű kell legyen, amelyet bizonylattal kell igazolni.
- A kitermelt földet visszatölteni nem lehet, földpótláshoz építési homokot kell használni.
- A parti sávban megnyitott munkaárkokba, a földet rétegesen tömörítve kell visszatölteni. A visszatöltött földet Try 85 %-ra kell tömöríteni, a helyreállítás után a földfelületeket – beleértve a parti sávokat is – rendezni, füvesíteni kell.
- A csatorna folyásmédrébe esetlegesen behulló földet, építési törmelékét maradéktalanul el kell távolítani.
- A bevezetés kivitelezésének idejére a FETIVIZIG területileg illetékes Szakasztechnológusától szakfelügyeletet kell kérni.
- Az ajánlattevő köteles esetleges szivattyúzás esetén a vízáttemelést mások megkárosítása nélkül végezni (káros elöntés nem keletkezhetsen, meg kell akadályozni, hogy a víz a szomszédos területre átfolyjon, ill. ott kárt okozzon). Vízhelyreállítás romlásért és egyéb környezeti károkért (pl.: olajszennyezés) kártérítési felelősséggel tartozik.
- Rendkívüli csapadék esetén a csatorna menti területeken keletkező káros elöntések elkerülése érdekében az esetleges mederelzárást szükség esetén el kell bontani, továbbá az esetlegesen keletkező elöntések figyelése az ajánlattevő feladata.